

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ**  
**ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΕΔΡΑ:** Αντερσεν 6 και Μωραιτη 90

Αθηνά

**ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ**

**ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ**

**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ**

**ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ**

**ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΕΡΓΟ:**

**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ**  
**ΣΤΗΝ ΟΕΔΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΕΔΣΝΑ**

**ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 545.000,00 €**

Α/α	Είδος εργασίας	Α/Α Ενιαίου Τιμ/γίου (όπου Μ, προστίθενται στην τιμή μονάδας οι μεταφορές)	Άρθρο Αναθ/σης	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	
							Μερική	Ολική
	<b>ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ) ΕΚΣΚΑΦΕΣ</b>							
1	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A-2 M	ΟΔΟ-1123Α	m3	3000	3,22	9.660,00	
2	Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	A-3.3 M	ΟΔΟ-1133Α	m3	300	10,72	3.216,00	
3	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A-12	ΟΙΚ 2227	m3	100	26,50	2.650,00	
4	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	ΟΔΟ 1530	m3	3000	1,05	3.150,00	
5	Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε <sub>1</sub> έως Ε <sub>4</sub>	A-18.1 M	ΟΔΟ-1510	m3	2500	5,55	13.875,00	
6	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε <sub>4</sub>	A-18.2 M	ΟΔΟ-1510	m3	1000	6,10	6.100,00	
								38.651,00
	<b>ΟΜΑΔΑ Β ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ κλπ</b>							
7	Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από ΟΚΩ	B-2	ΥΔΡ 6087	m3	300	2,70	810,00	
8	Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 άοπλο	B29-2.1	ΟΔΟ 2531	m3	50	86,50	4.325,00	
								5.135,00
	<b>ΟΜΑΔΑ Γ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>							
9	Υπόβαση οδοστρώσας συμπακνωμένου πάχους 0,1μ	Γ-1 .2 M	ΟΔΟ 3111.Β	m2	5000	2,10	10.500,00	
10	Βάση οδοστρώσας πάχους 0,10μ(ΠΤΠ 0155)	Γ-2.2 M	ΟΔΟ 3111.Β	m2	5000	2,20	11.000,00	
								21.500,00
	<b>ΟΜΑΔΑ Δ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>							
11	Εκσκαφή - φρεζάρισμα βάθους έως 6 εκ.	Δ-2.2	ΟΔΟ 1132	m2	17500	1,45	25.375,00	

12	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ 4110	m2	5000	1,20	6.000,00	
13	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	ΟΔΟ 4120	m2	22500	0,45	10.125,00	
14	Ασφαλτική στρώση βάσης συμπτυκνωμένου πάχους 0,05	Δ-5.1 M	ΟΔΟ 4321B	m2	5000	7,39	36.960,00	
15	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1 M	ΟΔΟ 4521.B	m2	22500	7,99	179.820,00	
								258.280,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>323.566,00</b>						
<b>ΓΕ&amp;ΟΕ 18%</b>		<b>58.241,88</b>						
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1</b>		<b>381.807,88</b>						
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>		<b>57.271,18</b>						
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2</b>		<b>439.079,06</b>						
<b>ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ</b>		<b>4.010,37</b>						
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ 3</b>		<b>443.089,43</b>						
<b>ΦΠΑ 23%</b>		<b>101.910,57</b>						
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>		<b>545.000,00</b>						

Αθήνα 08/06/2015

Αθήνα 08/06/2015

**ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ**

**Ο Αναπληρωτής  
Διευθυντής Δ.Υπ.Α.**

**Η ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ**

**ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ**  
ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ

**ΜΙΧΑΗΛ ΚΡΗΤΙΚΑΚΟΣ**  
Γεωπόνος ΤΕ

**ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΚΟΤΣΕΚΙΔΟΥ**  
Πολιτικός Μηχανικός

**ΜΑΡΙΑ ΜΑΝΙΑΤΗ**  
Πολιτικός Μηχανικός Ε.Υ., MSc